



**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

*Via 11 Settembre, 24 - 37019 Peschiera del Garda (VR) –  
Tel. 045 6445211  
e-mail [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it)*

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI  
DISINFEZIONE A BLOSSIDO DI CLORO E AD  
IPOCLORITO DI SODIO E CALCIO.  
VERIFICA DELLA CONCENTRAZIONE DI CLORO  
IN RETE E SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E  
TRASPORTO**

**CODICE CIG**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO  
E PRESTAZIONALE  
PROG. 22027**

*Peschiera del Garda, febbraio 2022*

## SOMMARIO

<b>1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>3</b>
1.1 STIMA DELL'APPALTO .....	3
1.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO .....	4
1.3 - DURATA DEL CONTRATTO.....	5
<b>2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>5</b>
2.1 ATTIVITA'.....	5
2.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/EMERGENZA .....	8
2.4 REPERIBILITÀ.....	8
2.5 MEZZI ED ATTREZZATURE .....	8
<b>3 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>8</b>
3.1 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E NORMATIVE .....	8
3.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	9
3.3 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI PEZZI DI RICAMBIO FORNITI – PROVE E ACCERTAMENTI IN FABBRICA – SPEDIZIONI – MONTAGGI.....	9
3.4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	10
3.4.1 - Norme di sicurezza generali .....	10
3.4.2 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	10
3.4.3 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	11

## 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto, in primo luogo, la gestione e la manutenzione delle apparecchiature di disinfezione a servizio degli acquedotti dei comuni di Affi, Malcesine, Brenzone, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè, Brentino Belluno, Garda, Lazise, Bardolino, Cavaion, Pastrengo, Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Costermano sul Garda e Peschiera del Garda compreso il relativo rifornimento del disinfettante (allegato A), ovvero ipoclorito di sodio, acido cloridrico e clorito di sodio per la produzione del biossido di cloro oltre alla soda caustica per la pulizia dei filtri. I prodotti per la disinfezione dovranno rispettare la normativa 528/2012 sugli agenti biocidi ed essere per uso alimentare.

In secondo luogo, dovrà essere verificata settimanalmente la concentrazione di disinfettante presente in rete in tutti i punti di prelievo censiti da AGS e, mensilmente, in alcuni serbatoi non presenti nei precedenti allegati (allegato B e allegato C); inoltre è richiesto un servizio a chiamata per l'eventuale campionamento delle acque potabili e relativo trasporto presso il laboratorio preposto.

### 1.1 STIMA DELL'APPALTO

La stima dell'appalto posto a base dell'affidamento è definita dalla seguente tabella (importi in euro):

	<i>Importi in euro</i>				<b>TOTALE</b>
<b>1</b>	<b>Servizio ( S ) A MISURA</b>				146.000,00
	<i>Importi in euro</i>	<b>a corpo (C)</b>	<b>a misura (M)</b>	<b>in economia (E)</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2</b>	<b>Oneri di sicurezza</b>	<b>2.000,00</b>	_____	_____	2.000,00
<b>T</b>	<b>IMPORTO TOTALE (1 + 2)</b>				<b>148.000,00</b>

gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in euro</i>	<b>soggetti a ribasso</b>	<b>a NON soggetti a ribasso</b>
1	Servizio (S) a misura colonna (TOTALE)	146.000,00	
2	Oneri di sicurezza		2.000,00

<b>COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE METALMECCANICHE - AZIENDE PRIVATE</b>		
D.D. n. 37 del 16 giugno 2021 della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV giugno 2021		
<i>OPERAIO</i>	3° livello	20,84
<i>OPERAIO</i>	3S° livello	21,25
<i>OPERAIO</i>	4° livello	21,73
<i>OPERAIO</i>	5° livello	23,26
<i>OPERAIO</i>	5S° livello	24,91
<b>MONTE ORARIO STIMATO</b>		
<i>OPERAIO 3° LIVELLO</i>		
<i>OPERAIO 3S LIVELLO</i>		
<i>OPERAIO 5° LIVELLO</i>		1.350
<i>OPERAIO 5S° LIVELLO</i>		1.400
<b>COSTO MANODOPERA STIMATO</b>		
<i>OPERAIO 3° LIVELLO</i>		
<i>OPERAIO 3S LIVELLO</i>		
<i>OPERAIO 5° LIVELLO</i>		28.674,00
<i>OPERAIO 5S° LIVELLO</i>		34.874,00
<b>TOTALE COSTO STIMATO DELLA MANODOPERA</b>		<b>63.548,00 €</b> (pari al 44% sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso)

## 1.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della ditta sarà calcolato in base al ribasso offerto in sede di gara dall'impresa sulle voci dell'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

Per la gestione ordinaria delle apparecchiature di disinfezione (compreso il rifornimento di reagenti) e per la rilevazione del cloro il compenso sarà il canone per la manutenzione ordinaria che prevede la verifica e la manutenzione di tutte le apparecchiature di disinfezione e la rilevazione del cloro di tutti i punti di prelievo meglio specificati negli allegati A, B e C (con indicata la periodicità minima), voce 1 elenco prezzi.

I punti indicati negli allegati A, B e C potrebbero subire delle variazioni nel corso del contratto, sarà cura di AGS darne tempestivo riscontro alla Ditta.

Mentre alla voce 2, del sopra citato elenco prezzi, è previsto il canone mensile per il servizio di reperibilità.

Gli interventi straordinari saranno contabilizzati a misura con le altre voci dell'elenco prezzi, verranno conteggiate le ore di effettivo lavoro sull'impianto mentre le ore di viaggio di andata e ritorno sono comprensive nel rispettivo canone mensile (come per la manutenzione ordinaria).

Per la fornitura del disinfettante la ditta dovrà effettuare i riempimenti dei bulk sistemati sui vari impianti; la voce dell'elenco prezzi dei vari disinfettanti comprenderà, oltre alla fornitura, anche il trasporto sui vari impianti ed il riempimento dei bulk con la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature di disinfezione, pesche ed iniezioni; inoltre, nei giorni in cui verranno effettuati i riempimenti o le manutenzioni ordinarie delle apparecchiature, la ditta dovrà anche misurare il cloro residuo nei punti previsti in rete (allegato B e allegato C) e darne comunicazione via mail/cartella condivisa ad AGS tramite report. Tale attività è compresa nel canone mensile. **La verifica del cloro residuo in rete è importantissima** per la corretta taratura delle apparecchiature di disinfezione.

Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria l'impresa dovrà tenere conto degli eventuali oneri derivanti:

- dall'obbligo di operare in impianti di cui si deve garantire l'esercizio continuo;
- dalla necessità di coordinare le proprie attività con le operazioni di quotidiana gestione degli impianti e l'eventuale presenza di ditte terze che operano sul medesimo impianto;
- dall'obbligo di rispettare le norme relative alla sicurezza;
- dall'obbligo di offrire un servizio di reperibilità 24 h al giorno per tutto l'anno;
- dal fatto che i comuni di competenza sono turistici e perciò con grande differenza di traffico veicolare tra il periodo invernale ed estivo quindi gli spostamenti per accedere ai vari impianti e le operazioni di controllo del cloro residuo in rete richiedono più tempo nel periodo turistico. Inoltre, è proprio il periodo turistico quello nel quale c'è un maggior consumo dei prodotti disinfettanti e maggior funzionamento delle apparecchiature di disinfezione.

### 1.3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio è fissata indicativamente in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o comunque all'esaurimento dell'importo. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

A.G.S. S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare per un ulteriore anno il servizio alla medesima ditta aggiudicataria alle medesime condizioni sia contrattuali che economiche.

## 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

### 2.1 ATTIVITA'

Il servizio ordinario (voce n. 1 dell'elenco prezzi) consiste nella verifica e manutenzione periodica delle apparecchiature di disinfezione quali le pompe dosatrici di ipoclorito di sodio o ipoclorito di calcio e i produttori di biossido di cloro e di tutti i suoi componenti/accessori (quali iniezioni, circolatori, ecc.) nonché il riempimento del disinfettante e la rilevazione del cloro nei punti previsti dagli allegati.

La ditta dovrà avere tutti gli strumenti necessari per eseguire tali attività ed i mezzi idonei a raggiungere tutti gli impianti oggetto dell'appalto.

Sarà cura della Ditta fornire al Direttore dell'esecuzione, entro e non oltre il 25 del mese precedente, il programma mensile delle attività dettagliato per codice impianto (allegato F); nel caso di modifiche dello stesso, la variazione dovrà essere comunicata al Direttore dell'esecuzione almeno il giorno prima entro le ore 15:00.

Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto dal direttore dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore, e nel caso di esecuzione delle prestazioni non a regola d'arte o in difformità dalle prescrizioni dettate dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale in conformità a quanto prescritto dal capitolato d'oneri.

La Ditta deve dare comunicazione della tipologia di pompa dosatrice sostituita, ovvero, marca, matricola ed impostazioni.

### Impianti di disinfezione

Attività minime richieste per ogni verifica sugli impianti di disinfezione a ipoclorito sodio/calcio:

- scollegamento dei cavi di alimentazione;
- verifica tenuta;
- disintasamento o fornitura e sostituzione iniezione;
- verifica segnale 4 -20 mA ed impulsi pompa eventuale regolazione impulsi;
- verifica quantitativo di disinfettante;
- eventuale fornitura e sostituzione kit o-ring;
- eventuale fornitura e sostituzione membrana pompa;
- ogni altra attività per mantenere efficiente il sistema di disinfezione.

Le attività di verifica e manutenzione dovranno essere effettuate con la periodicità minima di visita richiesta e specificato negli allegati (compensati con la voce 1 dell'elenco prezzi); le sostituzioni dei kit o-ring sono comprese nella voce 1 dell'elenco prezzi e le membrane delle pompe dovranno essere sostituite normalmente ogni 6 mesi e tutte le volte che si rendesse necessario. Si ricorda che la periodicità descritta nella lista degli impianti allegata è quella minima, la Ditta dovrà gestire tutte le apparecchiature e le iniezioni in modo tale che il cloro residuo in rete sia quello consigliato dall'ULSS 9 Scaligera per tale motivo la periodicità di visita agli impianti, soprattutto nel periodo estivo di maggior consumo di disinfettante quando le pompe dosatrici funzionano per più tempo rispetto al periodo invernale, dovrà necessariamente aumentare e sarà a discrezione della Ditta affinché il servizio sia conforme a quanto richiesto.

Si precisa che i materiali utilizzati saranno contabilizzati secondo le voci dell'elenco prezzi mentre la manodopera e la piccola minuteria sono già ricomprese nella voce 1.

Attività minime richieste per ogni verifica sugli impianti di disinfezione a biossido di cloro:

- verifica dei componenti soggetti ad usura meccanica o deterioramento;
- verifica elettropompe per il clorito di sodio e l'acido cloridrico;
- eventuale fornitura e sostituzione membrane pompe;
- eventuale fornitura e sostituzione guarnizioni ed anelli di tenuta per valvola ingresso e uscita reattore;
- verifica eventuale accumulo aria nei tubi delle pescanti e sua rimozione;
- eventuale fornitura e sostituzione kit o-ring;

- taratura delle quantità di prodotti aspirati ed ottimizzazione dei dosaggi;
- verifica e taratura segnale 4-20 mA;
- verifica quantitativo di disinfettante;
- ogni altra attività per mantenere efficiente il sistema di disinfezione.

Le attività di verifica e manutenzione dovranno essere effettuate con la periodicità minima di visita richiesta e specificato nel file allegato mentre le sostituzioni delle membrane delle pompe dovranno essere eseguite ogni 6 mesi e tutte le volte che si rendesse necessario; queste attività sono conteggiate con la voce 1 dell'elenco prezzi. Le altre attività di fornitura e sostituzione dei componenti soggetti ad usura avverranno una volta all'anno e compensati con la voce 41 dell'elenco prezzi.

Si precisa che i materiali utilizzati saranno contabilizzati secondo le voci dell'elenco prezzi mentre la manodopera e la piccola minuteria sono già ricomprese nella voce 1. Tutti i materiali di ricambio dovranno essere originali o in caso di mancanza di quelli originali le eventuali diverse marche dovranno essere concordate con AGS.

**I materiali sostituiti ed eventuali rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti dalla Ditta stessa.**

#### Fornitura e riempimento del disinfettante

La ditta dovrà fornire sia l'ipoclorito di sodio e di calcio per uso alimentare sia l'acido cloridrico ed il clorito di sodio per i produttori di biossido, come da elenco prezzi. Oltre alla soda caustica per il lavaggio dei filtri. La ditta sarà autonoma nella gestione dei riempimenti dei bulk, in modo che il disinfettante sia sempre presente in rete nella dose consigliata dall'ULSS 9 Scaligera e comunque non superiore a 0,2 mg/l a parte per alcuni punti che verranno indicati da AGS. Il range di concentrazione ottimale è indicato negli allegati. Il prezzo del disinfettante al kg dell'elenco prezzi è comprensivo di tutti gli oneri previsti per la consegna all'impianto ed il riempimento dei bulk appositi.

#### Misurazione del disinfettante in rete

La ditta dovrà avere tutti i kit idonei per la rilevazione del cloro residuo in rete: sia quelli adatti per l'ipoclorito sia per il biossido di cloro e dovranno essere regolarmente tarati. Per questo motivo si chiede di inviare l'elenco degli strumenti utilizzati e l'esito della taratura ogni 6 mesi.

Durante le rilevazioni settimanali e nei giorni di riempimento o di manutenzione delle pesche dei bulk, nonché quando verrà effettuata la manutenzione alle iniezioni del cloro, la ditta dovrà misurare il cloro residuo nei punti di prelievo come da elenchi allegati, trascrivere i risultati su apposito registro ed inviarlo via mail/cartella condivisa ad AGS giornalmente.

Queste attività sono ricomprese nella voce 1 dell'elenco prezzi.

Vista l'importanza della verifica del cloro residuo in rete si richiede che la Ditta abbia come prova accreditata almeno il campionamento dell'acqua (APAT CNR IRSA 1030).

#### Campionamento e trasporto campioni

Su chiamata, la Ditta dovrà effettuare dei campioni ai punti di prelievo indicati da AGS e trasportarli al laboratorio di riferimento.

Il campionamento e il trasporto devono avvenire secondo la il metodo accreditato di cui sopra o in rispetto della procedura aziendale che si allega (Allegato D).

I materiali per i campionamenti verranno forniti direttamente da AGS.

Il compenso sarà quantificato in base alle voci 7 e 8 dell'elenco prezzi.

## **2.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/EMERGENZA**

La Ditta, entro due ore dalla chiamata da parte di AGS spa, deve essere disponibile presso l'impianto per garantire l'eliminazione dei disservizi e garantire il corretto dosaggio di disinfettante in rete. Si potrà richiedere alla ditta anche la fornitura di un nuovo impianto di disinfezione (pompa dosatrice, iniezione, bulk di opportuna capacità ed eventuali cassette di contenimento) nel caso ci fosse la necessità, oppure un produttore di biossido "muletto" per rimpiazzare momentaneamente quello che si fosse guastato.

Il compenso sarà commisurato in funzione delle ore effettivamente lavorate e dei materiali utilizzati in relazione alle voci dell'elenco prezzi.

Le ore di viaggio sono già comprese nei canoni mensili.

Proprio per l'importanza della tempestiva disponibilità sul territorio si richiede che la ditta abbia una sede operativa con magazzino nel raggio di 50 km dai confini del territorio gestito e comunque che il tempo massimo di percorrenza dalla sede operativa al territorio AGS oggetto dei possibili interventi non può essere superiore a 2 ore.

## **2.4 REPERIBILITÀ**

L'Impresa deve garantire, per tutta la durata del contratto, la reperibilità telefonica ed operativa di pronto intervento 24 ore su 24 per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Eventuali variazioni dei numeri telefonici di reperibilità, dovranno essere comunicati per iscritto con almeno una settimana di anticipo rispetto all'attivazione.

## **2.5 MEZZI ED ATTREZZATURE**

L'Impresa deve disporre dei mezzi e delle attrezzature idonee al servizio di cui al presente capitolato.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere conformi alla normativa sia antinfortunistica che impiantistica del settore vigente.

# **3 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO**

## **3.1 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E NORMATIVE**

1. L'Impresa ha l'obbligo di osservare, per quanto applicabili al servizio di cui trattasi, in ogni fase delle lavorazioni:

- le normative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la sicurezza e salute dei lavoratori;
- ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e pubblici lavori, servizi e forniture



che abbiano comunque applicabilità riguardo al servizio di cui trattasi, compresi i relativi regolamenti della Regione Veneto;

- normative in merito alla tutela della risorsa potabile e dell'ambiente.
2. Tutte le spese relative saranno, quale onere del contratto, a carico dell'Impresa.

### 3.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. AGS spa nominerà un Direttore dell'esecuzione del servizio con il compito di vigilare affinché il servizio risulti pienamente corrispondente all'offerta e alle norme del capitolato.
2. Il Direttore dell'esecuzione del servizio ha diritto di controllare la qualità dei disinfettanti, degli strumenti utilizzati, dei pezzi di ricambio e dei materiali impiegati per il servizio, la consistenza e le caratteristiche degli stessi in tutte le fasi esecutive, nonché di rifiutarne l'accettazione anche ad installazione e montaggi avvenuti.
3. La Ditta dovrà comunicare ad AGS spa, contestualmente alla consegna del servizio, il nominativo di un proprio Direttore Tecnico, che dovrà sovrintendere tutto il servizio, che curerà il coordinamento esecutivo delle attività proprie e degli eventuali subfornitori, e vigilerà affinché le disposizioni del direttore dell'esecuzione del servizio trovino pronta e rispondente attuazione.
4. Al Direttore Tecnico dell'Impresa spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri che avessero a verificarsi a persone o beni in conseguenza di cattiva esecuzione del servizio o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.
5. Per ogni intervento eseguito sia programmato che urgente l'appaltatore dovrà provvedere alla compilazione di un apposito rapportino indicando, il codice dell'impianto, la data, il tecnico di AGS che ha ordinato l'intervento nel caso di manutenzione straordinaria, le operazioni eseguite e le relative ore lavorate. Il Direttore dell'esecuzione del servizio di AGS apporrà il proprio visto di convalida sul rapportino di cui sopra e procederà alla contabilizzazione. **Se il rapportino non avrà queste informazioni il direttore dell'esecuzione del servizio di AGS non lo convaliderà e non potrà essere contabilizzato e liquidato.**  
All'inizio di ogni mese dovrà essere inviata al Direttore dell'esecuzione del servizio un report excel come da documento allegato (Allegato E)

### 3.3 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI PEZZI DI RICAMBIO FORNITI – PROVE E ACCERTAMENTI IN FABBRICA – SPEDIZIONI – MONTAGGI

1. Fermo restando che tutti i pezzi di ricambio relativi alle apparecchiature di disinfezione devono essere della medesima marca della ditta costruttrice, nella fornitura dei beni e nell'esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra AGS spa e l'Impresa, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento alla normativa vigente.
3. Tutti i pezzi di ricambio ed i materiali forniti devono essere nuovi, della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. I pezzi di ricambio che andranno a sostituire quelli danneggiati dovranno essere originali.
4. L'Impresa deve indicare per ogni bene fornito il relativo produttore, che deve risultare di gradimento di AGS spa.
5. Qualora il direttore dell'esecuzione del servizio rifiuti dei materiali ancorché messi in opera perché a suo giudizio insindacabile li ritiene per qualità, lavorazione e funzionamento non adatti al perfetto funzionamento degli impianti, e quindi non accettabili, l'Impresa, a sua cura e spese, deve allontanare immediatamente i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.
6. L'Impresa sarà sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei pezzi di ricambio e dei materiali approvvigionati fino alla loro installazione ed all'accettazione del tecnico responsabile di AGS spa. Tutte le spese di immagazzinamento dei pezzi di ricambio e dei materiali, in fabbrica e a piè d'opera, saranno a carico dell'Impresa
7. Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riconsegne dei materiali forniti saranno a carico dell'Impresa.

### **3.4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### ***3.4.1 - Norme di sicurezza generali***

1. Il servizio nel suo complesso deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.
3. L'Impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### ***3.4.2 - Sicurezza sul luogo di lavoro***

1. L'Impresa è obbligata a consegnare all'Azienda, prima dell'avvio del servizio, il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.lgs 81/2008 e

ss.mm.ii., nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **3.4.3 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela degli articoli del decreto legislativo 81 del 2008 e successivi.
2. L'Impresa è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le eventuali ditte operanti sugli impianti di AGS, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa.